

LOCAL: UNIDADE ARMAZENADORA DE HERVAL D'OESTE - Rua Dorival de Brito e Silva, S/Nº - Herval D'Oeste - SC

Referências: SINAPI 07/2024, SBC 07/2024

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. MAX.	UNITITÁRIO (R\$)			TOTAL (SEM BDI)		
					Equip.	Mat.	M.O.	Equip.	Mat.	M.O.
1.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.1	SINAPI 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	5,00	0,00	10,14	44,55	0,00	50,70	222,75
1.2	SINAPI 97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	100,00	0,60	0,62	3,18	60,00	62,00	318,00
1.3	SINAPI 97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500,00	0,00	0,09	0,63	0,00	45,00	315,00
1.4	SINAPI 97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	100,00	0,00	0,28	1,56	0,00	28,00	156,00
1.5	SINAPI 97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN.	20,00	0,00	0,07	0,60	0,00	1,40	12,00
1.6	SINAPI 97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN.	20,00	0,00	0,27	1,57	0,00	5,40	31,40
1.7	SINAPI 97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN.	2,00	0,00	1,51	7,54	0,00	3,02	15,08
1.8	SINAPI 97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	50,00	0,00	0,06	0,43	0,00	3,00	21,50
SUBTOTAL (item 1)								60,00	198,52	1.091,73
2.0 MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	10,00	0,00	15,72	64,90	0,00	157,20	649,00
2.2	SINAPI 96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	10,00	0,00	7,72	35,57	0,00	77,20	355,70
SUBTOTAL (item 2)								0,00	234,40	1.004,70
3.0 REVESTIMENTO										
3.1	SINAPI 87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	100,00	0,00	2,76	5,79	0,00	276,00	579,00
3.2	SINAPI 87368	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:5,7:5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	10,00	0,00	512,58	185,65	0,00	5.125,80	1.856,50
SUBTOTAL (item 3)								0,00	5.401,80	2.435,50
4.0 PINTURA										
4.1	SINAPI 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	120,00	0,00	7,23	4,67	0,00	867,60	560,40
4.2	SINAPI 88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	100,00	0,00	16,84	11,99	0,00	1.684,00	1.199,00
4.4	SINAPI 102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	10,00	0,00	8,77	10,95	0,00	87,70	109,50
4.5	SINAPI 100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	30,00	0,00	24,52	24,41	0,00	735,60	732,30
SUBTOTAL (item 4)								0,00	3.374,90	2.601,20
5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS										
5.2	SINAPI 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M²	50,00	0,00	178,58	41,47	0,00	8.929,00	2.073,50
5.3	SINAPI 98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	50,00	0,00	33,81	15,92	0,00	1.690,50	796,00
SUBTOTAL (item 5)								0,00	10.619,50	2.869,50
6.0 FORRO										
6.1	SINAPI 96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	50,00	0,00	64,30	12,31	0,00	3.215,00	615,50
SUBTOTAL (item 6)								0,00	3.215,00	615,50
7.0 COBERTURA										
7.1	SINAPI 94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00	0,00	43,23	6,77	0,00	4.323,00	677,00
7.2	SINAPI 94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	200,00	0,00	38,71	5,42	0,00	7.742,00	1.084,00
7.3	SINAPI 100376	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN.	10,00	56,03	3.883,38	1.144,45	560,30	38.833,80	11.444,50
SUBTOTAL (item 7)								560,30	50.898,80	13.205,50
8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
8.1	SINAPI 89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	0,00	7,17	12,50	0,00	215,10	375,00
8.2	SINAPI 89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	0,00	10,67	13,61	0,00	320,10	408,30
8.3	SINAPI 89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	0,00	13,76	16,30	0,00	412,80	489,00
8.4	SINAPI 89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	0,00	14,83	18,99	0,00	444,90	569,70
8.5	SINAPI 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	0,00	6,95	16,26	0,00	208,50	487,80
8.6	SINAPI 89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	0,00	12,38	19,35	0,00	148,56	232,20
8.7	SINAPI 89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00	0,00	14,42	1,19	0,00	576,80	47,60
8.8	SINAPI 94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN.	6,00	0,00	44,46	8,11	0,00	266,76	48,66
8.9	SINAPI 94797	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN.	6,00	0,00	98,78	10,93	0,00	592,68	65,58
8.10	SINAPI 94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN.	6,00	0,00	93,35	11,22	0,00	560,10	67,32
8.11	SINAPI 94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN.	6,00	0,00	102,33	11,05	0,00	613,98	66,30

8.12	SINAPI 89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN.	6,00	0,00	86,97	14,36	0,00	521,82	86,16
8.14	SINAPI 89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN.	6,00	0,00	30,86	9,26	0,00	185,16	55,56
8.15	SINAPI 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN.	6,00	0,00	11,58	7,04	0,00	69,48	42,24
8.16	SINAPI 89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN.	6,00	0,00	14,17	7,04	0,00	85,02	42,24
8.17	SINAPI 98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN.	1,00	0,00	384,70	11,86	0,00	384,70	11,86
SUBTOTAL (item 8)								0,00	5.606,46	3.095,52
9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
9.1	SINAPI 91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	0,00	11,63	10,19	0,00	279,12	244,56
9.2	SINAPI 91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	0,00	8,98	9,19	0,00	215,52	220,56
9.3	SINAPI 91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00	0,00	6,14	8,25	0,00	343,84	462,00
9.4	SINAPI 91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	0,00	4,63	4,91	0,00	111,12	117,84
9.5	SINAPI 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	0,00	3,21	1,34	0,00	963,00	402,00
9.6	SINAPI 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	0,00	5,24	1,80	0,00	1.572,00	540,00
9.7	SINAPI 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	0,00	7,49	2,35	0,00	1.498,00	470,00
9.8	SINAPI 91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	0,00	21,38	5,30	0,00	2.138,00	530,00
9.9	SINAPI 92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	0,00	37,16	3,23	0,00	3.716,00	323,00
9.10	SINAPI 101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN.	1,00	0,00	74,80	15,94	0,00	74,80	15,94
9.11	SINAPI 101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN.	2,00	0,00	332,35	24,51	0,00	664,70	49,02
9.12	SINAPI 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN.	5,00	0,00	9,57	1,62	0,00	47,85	8,10
9.13	SINAPI 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN.	5,00	0,00	9,68	2,19	0,00	48,40	10,95
9.14	SINAPI 93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN.	5,00	0,00	51,10	6,14	0,00	255,50	30,70
9.15	SINAPI 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN.	5,00	0,00	65,04	12,70	0,00	325,20	63,50
9.16	SINAPI 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN.	4,00	0,00	66,49	18,87	0,00	265,96	75,48
9.17	SINAPI 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN.	2,00	0,00	68,79	26,39	0,00	137,58	52,78
9.18	SBC 064563	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	UN.	3,00	0,00	168,00	23,45	0,00	504,00	70,35
9.19	SINAPI 91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	12,00	0,00	9,05	10,81	0,00	108,60	129,72
9.20	SINAPI 91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	12,00	0,00	20,48	22,62	0,00	245,76	271,44
9.21	SINAPI 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	24,00	0,00	10,73	14,76	0,00	257,52	354,24
9.22	SINAPI 92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	24,00	0,00	25,40	25,56	0,00	609,60	613,44
9.23	SINAPI 97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN.	12,00	0,00	20,92	18,23	0,00	251,04	218,76
9.24	SINAPI 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN.	12,00	0,00	12,33	6,43	0,00	147,96	77,16
9.25	SINAPI 97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN.	12,00	0,00	9,67	5,93	0,00	116,04	71,16
9.26	SINAPI 100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN.	20,00	0,00	18,49	8,88	0,00	369,80	177,60
9.27	ORSE 13148	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN.	25,00	0,00	57,00	18,00	0,00	1.425,00	450,00
9.28	SINAPI 93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN.	10,00	0,00	102,17	121,03	0,00	1.021,70	1.210,30
9.29	SBC 062072	TOMADA EMBUTIR 3X16A + T 220/380V S3046 STECK	UN.	6,00	0,00	77,01	17,90	0,00	462,06	107,40
SUBTOTAL (item 9)								0,00	18.175,67	7.368,00
10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										
10.1	SINAPI 99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN.	4,00	0,00	269,67	39,45	0,00	1.078,68	157,80
10.2	SINAPI 86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN.	4,00	0,00	154,43	8,17	0,00	617,72	32,68
10.3	SINAPI 86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN.	1,00	0,00	489,16	31,00	0,00	489,16	31,00
10.4	SINAPI 86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN.	1,00	0,00	449,94	26,46	0,00	449,94	26,46

10.5	SINAPI 86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35.5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN.	1,00	0,00	413,72	42,61	0,00	413,72	42,61	
10.6	SINAPI 86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN.	4,00	0,00	100,20	3,46	0,00	400,80	13,84	
10.7	SINAPI 86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN.	4,00	0,00	85,75	2,85	0,00	343,00	11,40	
								SUBTOTAL (item 10)	0,00	3.793,02	315,79
11 ESQUADRIAS, FERRAGENS E ACESÓRIOS											
11.1	SINAPI 100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN.	6,00	0,00	13,34	59,77	0,00	80,04	358,62	
11.2	SINAPI 91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	8,00	0,00	79,49	30,65	0,00	635,92	245,20	
								SUBTOTAL (item 11)	0,00	715,96	603,82
12 PAVIMENTAÇÃO											
12.1	SINAPI 94273	MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	150,00	0,00	34,26	9,52	0,00	5.139,00	1.428,00	
12.2	SBC 020351	COMPACTAÇÃO DE SOLO PARA PAVIMENTAÇÃO CONCRETO-MEIO MANUAL	M²	100,00	0,00	0,00	105,94	0,00	0,00	10.594,00	
12.3	SBC 171021	PISO CONCRETO 1:3:5 ESPESSURA 8cm PARA PAVIMENTAÇÃO EM LEITO Data 03/2022	M²	100,00	0,00	35,53	37,51	0,00	3.553,00	3.751,00	
								SUBTOTAL (item 12)	0,00	8.692,00	15.773,00
13 SERVIÇOS DIVERSOS											
13.1	SBC 022252	PATIO-CAPINA MANUAL VEGETAÇÃO EM PATIOS E ACESSOS	M²	500,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	1.155,00	
13.2	SBC 210132	PATIOS E ACESSOS: RASTELAMENTO DE ÁREA CAPINADA BOTA-FORA A 20m	M²	500,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	1.020,00	
13.3	SINAPI 98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN.	10,00	55,39	106,94	144,18	553,90	1.069,40	1.441,80	
								SUBTOTAL (item 13)	553,90	1.069,40	3.616,80

TOTAL (sem BDI)		
Equip.	Material	Mão de obra
1.174,20	111.995,43	54.596,56

TOTAL ESTIMADO COM BDI		
BDI - Equipamento	BDI - Material	BDI - mão de obra
17,06%	21,81%	25,92%
R\$ 1.374,52	R\$ 136.421,63	R\$ 68.747,99
VALOR TOTAL ESTIMADO		
R\$ 206.544,14		